



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

PROTÓCOLO Nº:

ORÇÃO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ART. N.º:

REG. CREA: 6688/5

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR E PREO

ENDEREÇO: BARRA DO JACARÉ PR
MUNICÍPIO: BARRA DO JACARÉ PR
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE AUGUSTO ORRMENZEZ

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS									
97633	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	340,95	45,66	386,61	65,670/95	273,96	2.319,66	83.461,94
87250	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	225,06	6,33	14,36	20,69	1.424,63	3.231,86	4.656,49	
87620	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	159,72	37,58	11,92	49,50	6.002,28	1.903,86	7.906,14	
98504	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	159,72	17,94	7,50	25,44	2.865,38	1.197,90	4.063,28	
89170	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS: AF_05/2018	M2	21,72	7,88	2,61	10,49	171,15	56,69	227,84	
100753	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	65,34	41,22	16,99	58,21	2.693,31	1.110,13	3.803,44	
102217	100753	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	300,00	8,65	11,35	20,00	2.595,00	3.405,00	6.000,00	
88488	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,08	8,07	7,11	15,18	81,35	71,67	153,01	
102494	88488	PINTURA DE PISO COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	159,72	9,84	5,74	15,58	1.571,64	916,79	2.488,44	
88423	102494	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	152,00	46,89	6,64	53,53	7.127,28	1.009,28	8.136,56	
88489	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	200,80	11,99	3,85	15,84	2.407,59	773,08	3.180,67	
97644	88489	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	156,90	9,27	4,40	13,67	1.454,46	690,36	2.144,82	
97645	97644	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,50	2,51	5,93	8,44	79,07	186,80	265,86	
90845	97645	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	M2	28,31	15,65	16,35	32,00	443,05	462,87	905,92	
94573	90845	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8mm FUMÊ COMPLETA - COM ACESSÓRIOS INCLUIDOS	UN	3,00	958,32	195,11	1.153,43	2.874,96	585,33	3.460,29	
91341	94573	PORTA DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIAS DO BANHEIRO COMPLETA	M2	26,46	498,83	7,14	505,97	13.199,04	188,92	13.387,97	
95472	91341	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -	M2	28,31	407,16	24,36	431,52	11.526,70	689,63	12.216,33	
86943	95472	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,32	697,63	9,70	707,33	3.013,76	41,90	3.055,67	
COMP 002	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4,00	215,06	20,12	235,18	860,24	80,48	940,72	
				159,72	0,00	5,00	5,00	0,00	798,60	798,60	

Alexandre Augusto Ormenzez

CAU/BE/4.66.860/3


Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Aprovação



PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO

DATA: 03/08/2022

ENDEREÇO: BARRA DO JACARÉ PR

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

MUNICÍPIO:

RESP. TÉCNICO: ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE

OBRA: REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO

BDI: 28,35%

ÓRGÃO PROP.:

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS	R\$ 65.670,95	R\$ 17.790,99	R\$ 83.461,94	R\$ 107.121,46	100,00%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 65.670,95	R\$ 17.790,99	R\$ 83.461,94	R\$ 107.121,46	100,0%
PERCENTAGEM (%)		79,68%	21,32%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):						

ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE

Ass. Responsável pelo Orçamento

Alexandre Augusto Ormeneze

CAU/BR A 66.860-5



GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS**

PRÓPRIO: REFORMA TERMINAL RODOVIÁR

MUNICÍPIO: BARRA DO JACARÉ PR

EMPRESA:

DATA: 03/08/22

TIPO OBRA:

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30		60		90		120		150		180		BDI	VALOR
			VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	% NO PERÍODO	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	% NO PERÍODO	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	% NO PERÍODO	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	% NO PERÍODO	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	% NO PERÍODO	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	% NO PERÍODO	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	% NO PERÍODO
01	SERVIÇOS	100,00%	32.136,44	30,00%	32.136,44	30,00%	42.848,58	40,00%							107.121,46	83.461,94
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	32.136,44	30,00%	32.136,44	30,00%	42.848,58	40,00%							107.121,46	83.461,94
	VALOR PROPOSTO			30,00%		30,00%		40,00%								
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		32.136,44	30,00%	64.272,88	60,00%	107.121,46	100,00%							107.121,46	100,00%
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO															

Alexandre Augusto Ormenze
Arquiteto
C.R.C.B.R. N.º 66.860-5

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Legal da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação